



\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削(土砂)					
盛土工	20	m <sup>3</sup>			工種 第0001号明細書
盛土					
残土処理工	20	m <sup>3</sup>			工種 第0002号明細書
残土処理					
護岸基礎工	40	m <sup>3</sup>			工種 第0003号明細書
作業土工					
床掘り					
機械埋戻	40	m <sup>3</sup>			工種 第0004号明細書
基面整正	20	m <sup>3</sup>			工種 第0005号明細書
基礎工	10	m <sup>2</sup>			工種 第0006号明細書
現場打基礎コンクリート					
法覆護岸工	12	m			工種 第0007号明細書
護岸付属物工					
小口止					
環境護岸ブロック工	2	箇所			工種 第0008号明細書
環境ブロック積 裏込砕石厚30cm					
調整コンクリート 18-8-40 W/C 60 高炉	69	m <sup>2</sup>			工種 第0009号明細書
	0.4	m <sup>3</sup>			工種 第0010号明細書

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整コンクリート型枠					
客土	2	m <sup>2</sup>			工種 第0011号明細書
再生クワッシャー 0~80mm	7	m <sup>3</sup>			工種 第0012号明細書
客土					
流用土	7	m <sup>3</sup>			工種 第0013号明細書
目地材設置					
瀝青繊維質目地材 厚10mm	8	m <sup>2</sup>			工種 第0014号明細書
根固め工					
作業土工					
掘削(土砂)					
	20	m <sup>3</sup>			工種 第0015号明細書
根固めブロック工					
根固めブロック撤去・再設置					
3t	10	個			工種 第0016号明細書
根固めブロック撤去・再設置					
2t	14	個			工種 第0017号明細書
根固めブロック製作					
3t	13	個			工種 第0018号明細書
根固めブロック横取り					
3t	12	個			工種 第0019号明細書
根固めブロック運搬					
3t	13	個			工種 第0020号明細書
根固めブロック据付					
3t	13	個			工種 第0021号明細書
フック					
3.0t用 16 L=120mm	52	個			工種 第0022号明細書
シャックル					
0.5~4.0t用 16	32	個			工種 第0023号明細書
袋詰玉石(製作据付け)					
2t 詰石Co殻	18	袋			工種 第0024号明細書
間詰工					
間詰型枠					
	15	m <sup>2</sup>			工種 第0025号明細書
間詰コンクリート					
	9	m <sup>3</sup>			工種 第0026号明細書
吸出し防止材					
	68	m <sup>2</sup>			工種 第0027号明細書
構造物撤去工					

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	19	m <sup>3</sup>			工種 第0028号明細書
殻運搬処理 コンクリート殻（無筋）	2	m <sup>3</sup>			工種 第0029号明細書
仮設工					
工事用道路工					
購入土	740	m <sup>3</sup>			工種 第0030号明細書
工事用道路盛土	550	m <sup>3</sup>			工種 第0031号明細書
敷砂利 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	100	m <sup>3</sup>			工種 第0032号明細書
工事用道路撤去	650	m <sup>3</sup>			工種 第0033号明細書
土留・仮締切工					
仮水路	1	式			工種 第0034号明細書
大型土のう製作・据付・撤去	12	袋			工種 第0035号明細書
水替工					
ポンプ排水	1	式			工種 第0036号明細書
除雪工					
機械除雪	1	式			工種 第0037号明細書
人力除雪	1	式			工種 第0038号明細書
** 直接工事費 **					
役 務 費					
役務費					
役務費					
借地料	1	式			工種 第0039号明細書

















































































費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数 量	摘 要
** 本工事費 **				
築堤・護岸				
河川土工				
掘削工				
掘削(土砂)		m <sup>3</sup>	20	
バックホウ掘削積込	地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
盛土工		m <sup>3</sup>		
盛土		m <sup>3</sup>	20	
埋戻工 D	レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
残土処理工				
残土処理		m <sup>3</sup>	40	
ダンプトラック運搬	運搬距離2km DID地区なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
残土受入れ地整地	レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
護岸基礎工				
作業土工				
床掘り		m <sup>3</sup>	40	
バックホウ床掘	土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
機械埋戻		m <sup>3</sup>	20	
バックホウ掘削積込	ルーズな状態の積込 レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
基面整正		m <sup>2</sup>	10	
基面整正(床付面の整正作業)		m <sup>2</sup>	1	
基礎工				
現場打基礎コンクリート		m	12	
基礎コンクリート		m	1	
法覆護岸工				
護岸付属物工				
小口止		箇所	2	
型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	13.76	
小型構造物人力打設	18-8-40 W/C 60 高炉	m <sup>3</sup>	1.794	
コンクリート切断工	コンクリートブロック 切断深さ35cm	m	4.36	

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数 量	摘 要
小型構造物人力打設（護岸復旧）	18 - 8 - 40 W/C 60 高炉	m <sup>3</sup>	0.922	
型枠工（護岸復旧）	小型構造物	m <sup>2</sup>	5.68	
裏込砕石工	再生クラッシャーラン 無規格80	m <sup>3</sup>	0.65	
目地材設置	瀝青繊維質目地材 厚10mm	m <sup>2</sup>	1.8	
環境護岸ブロック工				
環境ブロック積	裏込砕石厚30cm	m <sup>2</sup>	69	
環境保全型ブロック積工	裏込砕石厚30cm	m <sup>2</sup>	1	
調整コンクリート	18 - 8 - 40 W/C 60 高炉	m <sup>3</sup>	0.4	
小型構造物人力打設	18 - 8 - 40 W/C 60 高炉	m <sup>3</sup>	1	
調整コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	2	
型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	1	
客土	再生クラッシャーラン 0~80mm	m <sup>3</sup>	7	
再生クラッシャーラン	RC - 80（無規格品）	m <sup>3</sup>	1	
バックホウ掘削積込	ルーズな状態の積込 レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
客土	流用土	m <sup>3</sup>	7	
バックホウ掘削積込	ルーズな状態の積込 レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
目地材設置	瀝青繊維質目地材 厚10mm	m <sup>2</sup>	8	
目地材設置	瀝青繊維質目地材 厚10mm	m <sup>2</sup>	1	
根固め工				
作業土工				
掘削（土砂）		m <sup>3</sup>	20	
バックホウ掘削積込	地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
根固めブロック工				
根固めブロック撤去・再設置	3t	個	10	
根固めブロック撤去	0.25t以上3t以下	個	1	
消波根固めブロック据付	ブロック実質量3t/個 層積み	個	1	
根固めブロック撤去・再設置	2t	個	14	
根固めブロック撤去	0.25t以上3t以下	個	1	
消波根固めブロック据付	ブロック実質量2t/個 層積み	個	1	
根固めブロック製作	3t	個	13	

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数 量	摘 要
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 3 t / 個 30 t 未満 鋼製型枠	個	1	
根固めブロック横取り	3 t	個	12	
消波根固めブロック横取り	ブロック実質量 3 t / 個 横取り作業回数 1 回 / 個	個	1	
根固めブロック運搬	3 t	個	13	
消波根固めブロック積込	ブロック実質量 3 t / 個 積込作業回数 1 回 / 個	個	1	
消波根固めブロック運搬	積込・荷卸 ブロック実質量 3 t / 個	個	1	
消波根固めブロック荷卸し	ブロック実質量 3 t / 個 荷卸し作業回数 1 回 / 個	個	1	
根固めブロック据付	3 t	個	13	
消波根固めブロック据付	ブロック実質量 3 t / 個 層積み	個	1	
フック	3.0 t 用 16 L = 120 mm	個	52	
フック(ビーハイブ用)	3.0 t 用 16 L = 120 mm	個	1	
シャックル	0.5 ~ 4.0 t 用 16	個	32	
シャックル(ビーハイブ用)	0.5 ~ 4.0 t 用 16	組	1	
袋詰玉石(製作据付け)	2 t 詰石Co殻	袋	18	
袋詰玉石工	2 t 詰石Co殻流用	袋	1	
間詰工				
間詰型枠		m <sup>2</sup>	15	
型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	1	
間詰コンクリート		m <sup>3</sup>	9	
小型構造物人力打設	18 - 8 - 40 W/C 60 高炉	m <sup>3</sup>	1	
吸出し防止材		m <sup>2</sup>	68	
吸出防止材設置	全面施工	m <sup>2</sup>	1	
構造物撤去工				
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m <sup>3</sup>	19	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	m <sup>3</sup>	1	
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	2	
構造物とりこわし殻運搬	バックホウ積込 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 4.1 km DID地区なし	m <sup>3</sup>	1	
* 直接工事費中の処分費 *				
コンクリート塊	無筋 株青木商事	m <sup>3</sup>	1	

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数 量	摘 要
仮設工				
工事用道路工				
購入土		m <sup>3</sup>	740	
土砂又はすり等	最大粒径300mm	m <sup>3</sup>	1	
工事用道路盛土		m <sup>3</sup>	550	
ブルドーザ敷均し締固め	路体 レキ質土 ブルドーザ 普通	m <sup>3</sup>	1	
敷砂利	再生クワッシャーRC-40 t=10cm	m <sup>3</sup>	100	
再生クワッシャーラン	RC-40(無規格品)	m <sup>3</sup>	1	
ブルドーザ敷均し	築堤 レキ質土 ブルドーザ 普通	m <sup>3</sup>	1	
工事用道路撤去		m <sup>3</sup>	650	
バックホウ掘削積込	地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
ダンプトラック運搬	運搬距離2km DID地区なし レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
残土受け入れ地整地	レキ質土	m <sup>3</sup>	1	
土留・仮締切工				
仮水路		式	1	
ヒューム管	外圧管2種 B種	m	61	
ヒューム管(B形管)据付(再利用)	外圧管2種 管径600mm×2430mm	m	61	
大型土の製作・据付・撤去		式	12	
大型土の製作・据付	作業半径 6m以下	袋	1	
大型土の撤去	作業半径 6m以下	袋	1	
水替工				
ポンプ排水		式	1	
ポンプ据付・撤去		箇所	1	
ポンプ運転	排水量40以上120m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日		
除雪工				
機械除雪		式	1	
機械除雪		式	1	
人力除雪		式	1	
人力除雪		m <sup>3</sup>	20	
役 務 費				

